

Об'єкт:

Розрахунок тендерної пропозиції
 «Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1" територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І.
 Мазепи, 25»
 ВЕНТИЛЯЦІЯ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Сума, грн з ПДВ	Примітки
				Матеріали	Робота та механізми	Загальна одинична вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Матеріали для виконання даного переліку забезпечує підрядник. Вважатись, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт та варіанти, що всі необхідні основні, сукупні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана чиста площа будівельних конструкцій без технологічних напусків та відкриттів що можуть утворитись в процесі монтажних робіт. Якщо Підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані окремими розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по поточному лоту(розділу), він повинен врахувати ці витрати окремо в розділі "Інші сукупні та невраховані роботи, матеріали". Ціна пропозиції враховує усі податки, мита, інше у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі заальобудівельні (потужное місцеко, необхідні підключення до енергомереж, тощо), адміністративні, інші подібні витрати, підтримання майданчика та робочих місць у чистоті, варті сміття, що утворилось в процесі виконання робіт, перебезування техніки, прибуток, тощо.</p>								
ВЕНТИЛЯЦІЯ								
1	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 3430/3430 м³/год ПВ1	КОМП.	1					поставка замовника
2	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	1					поставка замовника
3	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 2790/2790 м³/год ПВ3	КОМП.	1					поставка замовника
4	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	1					поставка замовника
5	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 2440/2440 м³/год ПВ5	КОМП.	1					поставка замовника
6	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	1					поставка замовника
7	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 2680/2680 м³/год ПВ6	КОМП.	1					поставка замовника
8	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	1					поставка замовника
9	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 2530/2530 м³/год ПВ7	КОМП.	1					поставка замовника
10	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	1					поставка замовника
11	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 3140/3140 м³/год ПВ8	КОМП.	1					поставка замовника
12	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	1					поставка замовника
13	Припливно-витяжна установка продуктивністю L= 600/600 м³/год ПВ2, ПВ4	КОМП.	2					поставка замовника
14	Автоматика в комплекті з частотниками	КОМП.	2					поставка замовника
15	Зовнішній інверторний блок потужністю Qc=18 кВт для ПВ1, блок устодженя	КОМП.	1					поставка замовника
16	Зовнішній інверторний блок потужністю Qc=16 кВт для ПВ3, блок устодженя	КОМП.	1					поставка замовника
17	Зовнішній інверторний блок потужністю Qc=12,5 кВт для ПВ5, блок устодженя	КОМП.	1					поставка замовника
18	Зовнішній інверторний блок потужністю Qc=14 кВт для ПВ6, блок устодженя	КОМП.	1					поставка замовника
19	Зовнішній інверторний блок потужністю Qc=12,5 кВт для ПВ7, блок устодженя	КОМП.	1					поставка замовника
20	Зовнішній інверторний блок потужністю Qc=16 кВт для ПВ8, блок устодженя	КОМП.	1					поставка замовника
21	Обв'язка Фреонового контуру ККБ	КОМП.	6					
22	Повторювальні одинкований 6=0,5мм	М2	216					
23	Фасонні елементи 6=0,5мм	М2	64					

24	Повітропровід оцинкований 6-0,7мм	M2	1 320						
25	Фасонні елементи 6-0,7мм	M2	396						
26	Ізоляція повітропроводів Пінтофол 10мм	M2	695						
27	Клапан вогнезагармилюючий КТВ-1-0-500Х300Е	шт.	12						
28	Клапан вогнезагармилюючий КТВ-1-0-100Х300Е	шт.	4						
29	Дифузор прямокутний ПДК 12	шт.	412						
30	Адаптер для дифузора ПДК 12	шт.	412						
31	Дифузор прямокутний ПДК 9	шт.	32						
32	Адаптер для дифузора ПДК 9	шт.	32						
33	Вентилятор R 160 L	шт.	12						
34	Вентилятор R 200 L	шт.	4						
35	Регулятор обертів	шт.	16						
36	Анемостат А 100	шт.	48						
37	Анемостат А 125	шт.	21						
38	Шумоглушник Ø160 L =600мм	шт.	12						
39	Шумоглушник Ø200 L =1000мм	шт.	4						
40	Метал для кріплення	кг	1 300						
41	Вартість кабельно-проводникової продукції								
42	Вартість гужоналадувальних робіт								
43	Вартість транспортних, інших витрат, підйома техніка								
44	Вартість монтажних робіт системи								
Всього вартість робіт та матеріалів з ПДВ									

Генеральний директор



Олег САМЧУК