

Об'єкт: **Розрахунок тендерної пропозиції**
 «Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Мазепи, 25»
ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Сума, грн з ПДВ	Примітки
				Матеріали	Робота та механізми	Затяжна одинична вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Матеріали для виконання даного переліку забезпечує підрядник. Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт та гарантує, що всі необхідні основні, сукупні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана чиста площа будівельних конструкцій без технологічних напусків та відходів що можуть утворитися в процесі монтажних робіт. Якщо Підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані обичайними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по допоміжному лоту(розділу), він повинен врахувати ці витрати окремо в розділі "Інші сукупні та невраховані роботи, матеріали". Ціна пропозиції враховує усі подати, мила, інше у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (пробутове містечко, необхідні підключення до енергомереж, тощо), адміністративні, інші подібні витрати, підтримання майданчика та робочих місць у чистоті, електрика, що умоворилось в процесі виконання робіт, перебезування пеньків, прибиток, тощо.							
ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ								
1	Мережа каналізації							
1	Прокладання труб каналізаційних, Ø50мм по основах підлоги, включаючи доставку, розвантаження, необхідні роботи, інші сукупні витрати	М	380					
2	Прокладання труб каналізаційних, Ø100мм по основах підлоги, включаючи доставку, розвантаження, необхідні роботи, інші сукупні витрати	М	340					
3	Прокладання труб каналізаційних, Ø32мм по основах підлоги, включаючи доставку, розвантаження, необхідні роботи, інші сукупні витрати	М	40					
Арматура								
4	Установка каналізаційного насосу (підключення 2х50+1х100), включаючи доставку, розвантаження, кріплення, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	к-т	2					
5	Установка трапу	шт	20					
6	Установка засуви Д32мм, включаючи доставку, необхідні роботи і матеріали, інші сукупні витрати	шт	2					
7	Установка клапана заворотного Д32мм, включаючи доставку, необхідні роботи і матеріали, інші сукупні витрати	шт	2					
8	Установка унітаза зі змивним бачком, включаючи доставку, кріплення, фасонні елементи, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	40					поставка замовника
9	Установка умивальника з краном і фасонними елементами, включаючи доставку, розвантаження, кріплення, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	87					поставка замовника
10	Установка пісуарів, включаючи доставку, розвантаження, кріплення, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	4					поставка замовника
11	Установлення тримачів для інвалідів	шт	30					поставка замовника
12	Установлення душових змішувачів	шт	14					поставка замовника
Мережа господарсько-питного водопостачання								
11	Прокладання труб водопостачання, Ø25мм, включаючи доставку, розвантаження, необхідні роботи, інші сукупні витрати	М	230					
12	Прокладання труб водопостачання, Ø20мм, включаючи доставку, розвантаження, необхідні роботи, інші сукупні витрати	М	35					
13	Прокладання труб водопостачання, Ø16мм, включаючи доставку, розвантаження, необхідні роботи, інші сукупні витрати	М	510					
Арматура								

