

Об'єкт: Розрахунок тендерної пропозиції
 «Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Мазепи, 25»
 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Примітки
				Матеріали	Робота та механізми	Загальна одинична вартість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							9
<p>Матеріали для виконання даного переліку забезпечує підрядник. Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт та гарантує, що всі необхідні основні, сукупні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана чиста площа будівельних конструкцій без технологічних напусків та відкриттів, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по поточному лоту (розділу), він повинен врахувати ці витрати окремо в розділі "Інші сукупні та невраховані роботи, матеріали". Ціна пропозиції враховує усі податки, мита, інше у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (побутове містечко, необхідні пієкючення до енергомереж, пощо), адміністративні, інші подібні витрати, підтримання майданчика та робочих місць у чистоті, вивіз сміття, що утворилось в процесі виконання робіт, перебезування техніки, прибутток, тощо.</p>							

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ							
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Матеріали	Робота та механізми	Загальна одинична вартість	Примітки
1	Щитове електрообладнання						
1	Влаштування щита відно-розподільчого ВРП-1, включаючи доставку, необхідні роботи, матеріали, інші сукупні витрати	к-т	1				
2	Зварний металевий корпус із зйомною монтажною панеллю, з замком на дверях, напольного виконання, Іном.-380/220В, 50Гц, Іном-500А, ІР-31, Prisma P	шт	1				
3	Влаштування щита розподільчого ЩР-0, включаючи доставку, необхідні роботи, матеріали, інші сукупні витрати	к-т	1				
	Щит розподільчий навісного виконання, металевий, модульний, з замком, ЩРн-243-1 36 УХЛ3, ІР31, Іном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А	шт	1				
	Автоматичний вимикач однополюсний ІС60, Ін-63А, Ірозч.-32А	шт	1				
	Диференційний автоматичний вимикач двополюсний ІDPN N Vigi, Ін-63А, Ірозч.-25А/30МА	шт	1				
	Диференційний автоматичний вимикач двополюсний ІDPN N Vigi, Ін-63А, Ірозч.-16А/30МА	шт	2				
	Влаштування щита розподільчого ЩР-1, включаючи доставку, необхідні роботи, матеріали, інші сукупні витрати	к-т	1				
	Зварний металевий корпус із зйомною монтажною панеллю, з замком на дверях, навісного виконання, Іном.-380/220В, 50Гц, Іном-315А, ІР-31, Prisma G	шт	1				
	Трифазний автоматичний вимикач Comtrast NSX 160N, Ін-125А	шт	4				
	Автоматичний вимикач триполюсний ІС60, Ін-63А, Ірозч.-32А	шт	1				
	Автоматичний вимикач однополюсний ІС60, Ін-63А, Ірозч.-20А	шт	1				
	Автоматичний вимикач однополюсний ІС60, Ін-63А, Ірозч.-16А	шт	1				
	Диференційний автоматичний вимикач двополюсний ІDPN N Vigi, Ін-63А, Ірозч.-32А/30МА	шт	1				
	Диференційний автоматичний вимикач двополюсний ІDPN N Vigi, Ін-63А, Ірозч.-16А/30МА	шт	6				
4	Влаштування щита розподільчого ЩР-3, включаючи доставку, необхідні роботи, матеріали, інші сукупні витрати	к-т	1				
	Щит розподільчий вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком, ЩРн-183-1 36 УХЛ3, ІР31, Іном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А	шт	1				
	Автоматичний вимикач однополюсний ІС60, Ін-63А, Ірозч.-32А	шт	1				
	Диференційний автоматичний вимикач двополюсний ІDPN N Vigi, Ін-63А, Ірозч.-20А/30МА	шт	7				

1	Встановлення світильників світлодіодних для загального освітлення PANEL 600 36W 4000K OP WT, включаючи доставку, кріпильні елементи, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	120						
2	Встановлення світильників світлодіодних для загального освітлення LEDVANS DP SLIM 1200 36W, включаючи доставку, кріпильні елементи, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	18						
3	Встановлення світильників світлодіодних для загального освітлення антивадальних SF COMPACT IK10 300 24W, включаючи доставку, кріпильні елементи, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	35						
4	Встановлення світильників світлодіодних для загального освітлення DL SLIM DN 155 12W 3000K WT, включаючи доставку, кріпильні елементи, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	27						
5	Встановлення світильників з блоком автономного живлення е мерг 2128 led 3/6h E NEXT, включаючи доставку, кріпильні елементи, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	14						
6	Інформаційна наклейка (піктограма) з написом "Вихід" е ріст ехіт 200 55	шт	14						
3	Кабельно-провідникова продукція								
1	Прокладання кабелю силового з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами	м	19 350						
	та наповнювачем, що не розповсюджує горіння, перерізом:								
	5x35 мм кв	м	250						
	5x25 мм кв	м	260						
	5x16 мм кв	м	310						
	5x10 мм кв	м	170						
	5x6 мм кв	м	370						
	5x4 мм кв	м	650						
	5x2.5 мм кв	м	1 100						
	3x6 мм кв	м	370						
	3x4 мм кв	м	550						
	3x2.5 мм кв	м	8 010						
	2x1.5 мм кв	м	6 600						
	3x1.5 мм кв	м	750						
2	Прокладання електроенергетичного безгалогеного вогнетійкого кабелю, (N)HXHF180/E30	м	2 395						
	3x1.5 мм кв	м	2 100						
	3x2.5 мм кв	м	115						
	3x4 мм кв	м	180						
3	Прокладання електроенергетичного безгалогеного вогнетійкого кабелю, (N)HXHF180/E90	м	260						
	5x35 мм кв	м	15						
	5x10 мм кв	м	130						
	5x4 мм кв	м	115						
4	Прокладання труби гофрованої з ПВХ (під кабель), включаючи доставку, кріпильні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	21 520						
	du=50мм	м	610						
	du=32мм	м	1 135						
	du=25мм	м	2 200						
	du=20мм	м	17 575						
5	Вимикач однополюшний із ступенем захсту IP20	шт	125						
6	Вимикач двополюшний із ступенем захсту IP20	шт	99						
7	Розетка однолінійна з заземлюючим контактом та захисною шторкою із ступенем захсту IP20, для прихованої установки	шт	762						
8	Датчик руху інфрачервоний Шном-380В, витримка часу регулюється від 10 до 420с, поріг спрацювання від 5лк до денного світла	шт	65						

9	Коробка для встановлення вимикачів та штепсельних розеток, поліпропіленова прихована встановлення ІМТ 35100	шт	986					
10	Коробка відгалужувальна для проводів та кабелів, ІМТ 35121	шт	1 230					
11	Пробивання борозен в цегляних стінах	м	7 900					
12	Зароблення борозен в цегляних стінах	м	7 900					
3	Захисне заземлення							
1	Сталь кругла Ø 20 мм, L-3м.	шт	8					
2	Штаба сталева розміром 40x4 мм.	м	20					
3	Прокладання кабелю силового з полівинілхлоридною ізоляцією, перерізом 1x25 мм ²	м	10					
4	Кабельні конструкції							
1	Лоток 3м. 400мм.80мм.0.7мм KCL400H80/3	м	10					
2	Кришка лотка РКЛ 400/3	шт	10					
3	Кут ККJ400H80 BAKS	шт	6					
4	Кришка лотка РКЛ 400	шт	6					
5	Лоток 3м. 200мм.60мм.0.7мм KCL/KCOL200H60/3	м	39					
6	Кришка лотка РКЛ 200/3	м	39					
7	Пристаєвий трійник ТКДJ200H60	шт	4					
8	Кришка приставного трійника РТКДJ200H60	шт	4					
9	Зажим до кришки ZPN80	шт	90					
10	Зажим до кришки ZPN60	шт	40					
11	Потолочний тримач US9	шт	140					
12	Гвинт розлірний FSRM 10x90	шт	200					
13	Лоток 3м. 100мм.60мм.0.7мм KCL/KCOL100H60/3	м	105					
14	Кришка лотка РКР100/2	м	105					
15	Пристаєвий трійник ТКДJ100H60 шт. 4	шт	4					
16	Кришка приставного трійника РТКДJ100	шт	4					
17	Лоток 3м. 50мм.42мм.0.7мм KGL/KCL50H42/3	м	69					
18	Кришка лотка РКР50/2	м	69					
19	Пристаєвий трійник ТКДJ50H42	шт	10					
20	Кришка приставного трійника РТКДJ50	шт	10					
21	Шарнірний з'єднувач LGJH60	шт	20					
22	Кутовий з'єднувач LKJLKOJH60	шт	20					
23	Шарнірний з'єднувач LGJH80	шт	20					
24	Кутовий з'єднувач LKJLKOJH80	шт	20					
25	Підсилений кронштейн WWS-200 кріплення до стелі	шт	20					
26	Підсилений кронштейн WWS-100 кріплення до стелі	шт	100					
5	Додаткові витрати:							
Всього вартість робіт та матеріалів з ПДВ								

Генеральний директор

Олег САМЧУК

