

Об'єкт:

Розрахунок тендерної пропозиції
«Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Мазепи, 25»

Загальнобудівельні роботи

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Сума, грн з ПДВ	Примітки
				Матеріали	Робота та механізми	Загальна одинична вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Матеріали для виконання даного переліку зазначає підрядник. Вважається, що підрядник повністю розуміє обсяг робіт та гарантує, що всі необхідні основні, сукупні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана чиста площа будівельних конструкцій без технологічних напусків та відходів що можуть утворитися в процесі монтажних робіт. Якщо підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по поточному лоту (розділу), він повинен врахувати ці витрати окремо в розділі "Інші сукупні та невраховані роботи, матеріали". Ціна пропозиції враховує всі податки, мита, інше у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (роботова місцево, необхідні підключення до енергомереж, тощо), адміністративні, інші подібні витрати, підтримання майданчика та робочих місць у чистоті, ввезі сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, перебудування техніки, прибутток, тощо.</p>								
1 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ								
1.1	Облаштування будівельного майданчика згідно ДБН А.3.1.-6:2016							
1	Влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика, встановлення будівельних знаків безпеки на будівельному майданчику та забезпечення вимог охорони праці на будівництві згідно ДБН А.3.2-2:2009.	М2	270					
2	Забезпечення пожежної безпеки на будівельному майданчику, влаштування пожежного поста згідно ДБН В.1.1-7:2016 (пожежна безпека об'єктів будівництва, загальні вимоги)	шт	1					
1.2	Підготовчі роботи до демонтажу							
1	Розчищення приміщень від сміття, вивезення старих меблів та обладнання тощо	т	10					
2	Влаштування контейнерів збору будівельного та побутового сміття, та проведення заходів щодо уникнення заляплення та засмічення будівельного майданчика	шт	3					
1.3	Демонтаж внутрішніх конструкцій							
1	Демонтаж внутрішніх дверей (Середній розмір дверей прийняти 2100x800мм)	шт	79					
2	Демонтаж плінтусів	м.п	1950					
3	Демонтаж покриття підлог з лінолеуму	М2	760					
4	Демонтаж цегляних перегородок товщиною 120 мм	М2	650					
5	Демонтаж цегляних перегородок товщиною 250 мм	М2	300					
6	Влаштування порізів в стінах товщиною 510 мм. (розмір проєму 1100x2500 мм)	шт	25					
7	Влаштування підсилення стін металевими балками(розмір проєму 1100x2500 мм)	т	3					
8	Влаштування порізів в стінах товщиною 510 мм. (розмір проєму 2200x2500 мм)	шт	28					
9	Влаштування підсилення стін металевими балками(розмір проєму 2200x2500 мм)	т	4					
10	Демонтаж керамічної плитки з конструкції стін та підлог	М2	2500					
11	Демонтаж підшивних стель	М2	2110					

12	Демонтаж відшарувань, пошкоджень, плісняви та зачищення покриття цегляних стін	М.п	2750					
13	Демонтаж віконних та дверних відкосів	М2	2500					
14	Демонтаж відшарувань, пошкоджень, плісняви та зачищення покриття стель	М2	2140					
15	Демонтаж огородження сходів	М.п	270					
16	Демонтаж сходових плит (підлога під розмір)	М2	2498					
17	Демонтаж паркетного покриття	М2	2500					
18	Очищення стін від старої фарби	М2	1980					
1.3	Демонтаж зовнішніх конструкцій							
1	Демонтаж зовнішніх дверей (1000 мм * 2200 мм)	шт	8					
2	Демонтаж зовнішніх вікон (3000 мм * 2700 мм)	шт	20					
1.4	Демонтаж інженерних мереж							
1	Демонтаж радіаторів та конвекторів	шт	320					
2	Демонтаж трубопроводів системи опалення та водопостачання	м	1160					
3	Демонтаж сантехнічного обладнання	шт	70					
4	Демонтаж трубопроводів системи каналізації	м	400					
5	Демонтаж електричного обладнання та кабелів	точок	650					
6	Демонтаж повітропроводів	м	300					
1.5	Демонтаж існуючого ліфтового обладнання	шт	2					
1.6	Запобігання та вивезення будівельного сміття	т	300					
2	ЗАГАЛЬНОВУДІВІЛЬНІ РОБОТИ							
2.1	Внутрішні стіни і перегородки							
1	Муровання перегородок з газобетону товщ. 200мм марки D500, включаючи доставку матеріалів, приготування клеювального розчину, розхідні матеріали, інші необхідні слугуні витрати	М3	45,00					
2	Муровання перегородок з газобетону товщ. 100мм марки D500, включаючи доставку матеріалів, приготування клеювального розчину, розхідні матеріали, інші необхідні слугуні витрати	М3	182,00					
3	Перегородка внутрішня товщ. 100мм, з зашивкою ЛКК плити в 2 шари з двох сторін на металевому каркасі з заповненням мінеральною ватою товщ. 70мм по системі Кнафф W111, включаючи ЛКК плити, профілі, дюбелі, шурпи, клеї, стрічку, шпаклівку для швів, мінеральну вату 70 мм та ін. необхідні матеріали, роботи по свердлінню отворів, приклеювання, та інші необхідні роботи та витрати	М2	245,00					
4	Влаштування коробів, з зашивкою ЛКК плити по системі Кнафф W111, включаючи ЛКК плити, профілі, дюбелі, шурпи, клеї, стрічку, шпаклівку для швів, ін. необхідні матеріали, роботи по свердлінню отворів, приклеювання, та інші необхідні роботи та витрати	М2	225,00					
2.2	Підлоги							
	Тип П1	М2						

1	Влаштування стьжки самовирівнюючої товщ. 10-80 мм. Включає транспортування матеріалів, розхідні матеріали, інші необхідні слугуни витрати	M2	2 365,00					
2	Влаштування парозолощі підлог.	M2	2 365,00					
3	Включення підлог лінолеумом екструдованим, 35 кл/м ³ , товщ. 20 мм. Слугуни витрати	M2	2 365,00					
1	Підготовка сходових маршів - влаштування стьжки самовирівнюючої, товщ. 10-80 мм. Включає транспортування матеріалів, розхідні матеріали, інші необхідні слугуни витрати	M2	250					
1	Влаштування стьжки самовирівнюючої під лінолеум, товщ. 10-80 мм., включаючи доставку, неоходи роботи, розхідні матеріали, інші слугуни витрати	M2	1 900,00					
2.3	Стелі							
3	Влаштування стель підвісних з шпакльованих плит ДІК (вологостійких) на металевому каркасі. Зайшика в 1 шар, в т.ч.: (посокартон) 1,2 мм, профіль металевий, кріпильні матеріали)	M2	850,00					
4	Опорядження стель - шпакатурка, шпаклювання, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші слугуни витрати	M2	120,00					
5	Опорядження сходових маршів зі зворотньої сторони: шпакатурка, шпаклювання, пофарбування лагесною фарбою, кльочаючи доставку, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші слугуни витрати	M2	180,00					
2.4	Внутрішнє опорядження							
1	Опорядження перегородок: грунтування, стартова та фінішна шпакльівка, стга шпакльовальна, грунтування), включаючи доставку, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші слугуни витрати	M2	6 500,00					
2	Опорядження стін внутрішніх під облицювання керамічною плиткою: шпакатурення (готова цементно - вапняна шпакатурка в мішках), включаючи доставку, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші слугуни витрати	M2	400,00					
3	Частковий ремонт шпакатурення стін (посова шпакатурка), включаючи матеріали, необхідні роботи, інші слугуни витрати	M2	780,00					
2.5	Залізобетонні конструкції							
1	Армування монолітної плити, арматура класу А500С, в т.ч. в'язальний дріт, включаючи виготовлення арматурних сток та каркасів, укладання сток, доставку на будівельний майданчик та всі інші необхідні слугуни витрати	T	0,18					
2	Влаштування монолітної плити товщ. 200мм, бетон С20/25, включаючи влаштування опалубки, доставку на будівельний майданчик та всі інші необхідні слугуни витрати	M ³	1,80					
2.6	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт (транспортом, прескні, машини і механізми, наклади)							
	Всього вартість робіт та матеріалів з ПДВ							

Генеральний директор



Олег САМЧУК