

Розрахунок тендерної пропозиції  
 «Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Мазепи, 25»  
 Загальнобудівельні роботи

№ піп	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Сума, грн з ПДВ	Примітки
				Матеріали	Робота та механізми	Загальна одинична вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріали для виконання даного переліку забезпечує підрядник. Вагається, що підрядник повністю розуміє обсяг робіт та гарантує, що всі необхідні основні, сукупні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана ціна площа будівельних конструкцій без технічних напругів та відходів що можуть утворюватися в процесі монтажних робіт. Якщо підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку / не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по допоміжному лоту(розділу), він повинен врахувати ці витрати окремо в розділі "Інші сукупні та невраховані роботи, матеріали". Ціна пропозиції враховує усі податки, мита, інше у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (побутове містечко, необхідні підключення до енергомережі, тощо), адміністративні, інші подібні витрати, підприємства майданчика та робочих місць у числі, ввіз сміття, що утворюється в процесі виконання робіт, перевезування палива, прибутку, тощо.								
<b>1 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>								
1.1	Облаштування будівельного майданчика згідно ДБН А.3.1.-5:2016							
1	Влаштування тимчасової опорожі будівельного майданчика, встановлення будівельних знаків безпеки на будівельному майданчику та забезпечення вимог охорони праці на будівництві згідно ДБН А.3.2.-2:2009.	м2	270					
2	Забезпечення пожежної безпеки на будівельному майданчику, влаштування пожежного поста згідно ДБН В.1.-7:2016 (Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги)	шт	1					
1.2	Підготовчі роботи до демонтажу							
1	Розчищення приміщень від сміття, вивезення старих меблів та обладнання тощо	т	10					
2	Влаштування контейнерів збору будівельного та побутового сміття, та проведення заходів щодо уникнення замілення та засмічення будівельного майданчика	шт	3					
1.3	Демонтаж внутрішніх конструкцій							
1	Демонтаж внутрішніх дверей (середній розмір дверей прийняти 2100x800мм)	шт	79					
2	Демонтаж плінтусів	м.п	1950					
3	Демонтаж покриття підлог з лінолеуму	м2	760					
4	Демонтаж цегляних перегородок товщиною 120 мм	м2	650					
5	Демонтаж цегляних перегородок товщиною 250 мм	м2	300					
6	Влаштування порізів в стінах товщиною 510 мм. (розмір проєму 1100*2500 мм)	шт	25					
7	Влаштування підсилення стін металевими балками(розмір проєму 1100*2500 мм)	т	3					
8	Влаштування порізів в стінах товщиною 510 мм. (розмір проєму 2200*2500 мм)	шт	28					

9	Вішарування підсилення стін металевими балками(розмір профю 2200*2500 мм)	т	4				
10	Демонтаж керамічної плитки з конструкцій стін та підлог	м2	2500				
11	Демонтаж підшивних стель	м2	2110				
12	Демонтаж вішарувань, пошкоджень, плісняви та зачищення покриття цегляних стін	м.п	2750				
13	Демонтаж віконних та дверних відкосів	м2	2500				
14	Демонтаж вішарувань, пошкоджень, плісняви та зачищення покриття стель	м2	2140				
15	Демонтаж огородження сходів	м.п	270				
16	Демонтаж сходових плит (підлога під розмір)	м2	2498				
17	Демонтаж паркетного покриття	м2	2500				
18	Очищення стін від старої фарби	м2	1980				
1.3	<b>Демонтаж зовнішніх конструкцій</b>						
1	Демонтаж зовнішніх дверей (1000 мм * 2200 мм)	шт	8				
2	Демонтаж зовнішніх вікон (3000 мм * 2700 мм)	шт	20				
1.4	<b>Демонтаж інженерних мереж</b>						
1	Демонтаж радіаторів та конвекторів	шт	320				
2	Демонтаж трубопроводів системи опалення та водопостачання	м	1160				
3	Демонтаж сантехнічного обладнання	шт	70				
4	Демонтаж трубопроводів системи каналізації	м	400				
5	Демонтаж електричного обладнання та кабелів	точок	650				
6	Демонтаж повітропроводів	м	300				
1.5	<b>Демонтаж існуючого ліфтового обладнання</b>	шт	2				
1.6	<b>Завантаження та вивезення будівельного сміття</b>	т	300				
2	<b>ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ</b>						
2.1	<b>Внутрішні стіни і перегородки</b>						
1	Мурування перегородок з газобетону товщ. 200мм марки D500, включаючи доставку матеріалів, приготування клейового розчину, розхідні матеріали, інші необхідні слугуні витрати	м3	45.00				
2	Мурування перегородок з газобетону товщ. 100мм марки D500, включаючи доставку матеріалів, приготування клейового розчину, розхідні матеріали, інші необхідні слугуні витрати	м3	182.00				

3	Переробка внутрішня товщ. 100мм. з зашивкою ЛТК плити в 2 шари з двох сторін на металевому каркасі з заповненням мінеральною ватою товщ. 70мм по системі Клауф W111, виключаючи ЛТК плити, профілі, дюбелі, шурули, клеї, стрічку, шпаклівку для швів, мінеральну вату 70 мм та ін. необхідні матеріали, роботи по свердлінню отворів, приклеювання, та інші необхідні роботи та витрати	M2	245,00						
4	Влаштування коробів, з зашивкою ЛТК плити по системі Клауф W111, виключаючи ЛТК плити, профілі, дюбелі, шурули, клеї, стрічку, шпаклівку для швів, ін. необхідні матеріали, роботи по свердлінню отворів, приклеювання, та інші необхідні роботи та витрати	M2	225,00						
2.2	<b>Підлоги</b>								
	<b>Тип П1</b>	M2							
1	Влаштування стяжки самовирівнюючої, товщ. 10-80 мм. Виключає транспортування матеріалів, розхідні матеріали, інші необхідні сукупні витрати	M2	2 365,00						
2	Влаштування циркозонації підлог.	M2	2 365,00						
3	Утеплення підлог пінопластом екструдованим, 35 кг/м3, товщ. 20 мм. Виключає транспортування матеріалів, розхідні матеріали, інші необхідні сукупні витрати	M2	2 365,00						
	<b>Тип П2 (сходові марші)</b>								
1	Підготовка сходових маршів : влаштування стяжки самовирівнюючої, товщ. 10-80 мм. Виключає транспортування матеріалів, розхідні матеріали, інші необхідні сукупні витрати	M2	250						
	<b>Тип П4</b>								
1	Влаштування стяжки самовирівнювальної під лінолеум , товщ. 10-80 мм., виключаючи доставку, неохідні роботи, розхідні матеріали, інші сукупні витрати	M2	1 900,00						
2.3	<b>Стелі</b>								
3	Влаштування стелі підвісних з шпакльованих плит ЛТК (вологістостійких) на металевому каркасі. Зашивка в 1 шар, в т.ч : (гіпсокартон 12,5мм ,профіль металевий ,кріпильні матеріали).	M2	850,00						
4	Опорядження стелі : шпаклівка, шпаклювання, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші сукупні витрати	M2	120,00						
5	Опорядження сходових маршів зі зворотньої сторони: шпаклівка, шпаклювання, пофарбування латексною фарбою, ключаючи доставку, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші сукупні витрати	M2	180,00						
2.4	<b>Внутрішнє опорядження</b>								
1	Опорядження переродок: ґрунтування, стартова та фінішна шпаклівка, сітка шпаклювальна, ґрунтування), виключаючи доставку, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші сукупні витрати	M2	6 500,00						
2	Опорядження стін внутрішніх під облицювання керамічною плиткою: шпаклювання (готова цементно - вяжуча шпаклівка в мішках), виключаючи доставку, розхідні матеріали, роботу механізмів, інші сукупні витрати	M2	400,00						
3	Частковий ремонт шпаклювання стін (гіпсова шпаклівка), виключаючи матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	M2	780,00						
2.5	<b>Залізобетонні конструкції</b>								

1	Армування монолітної плити, арматура класу А500С, в т.ч. в'язальний дрiт, включаючи виготовлення арматурних сток та каркас, укладання сток, доставку на будівельний майданчик та всі інші необхідні сукупні витрати	т	0,18						
2	Бетонування монолітної плити товщ. 200мм, бетон С20/25, включаючи влаштування опалубки, доставку на будівельний майданчик та всі інші необхідні сукупні витрати	м³	1,80						
2.6	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт (транспортні, проектні, машинні і механізм, наклади)	посл	1						
<b>Всього вартість робіт та матеріалів з ПДВ</b>									

Генеральний директор



Олег САМЦУК