

Об'єкт:

Розрахунок тендерної пропозиції
«Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Мазепи, 25»

Опалення. Тепловий пункт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн з ПДВ			Сума, грн з ПДВ	Примітки
				Матеріали	Робота та механізми	Загальна одинична вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловий пункт							
1	Установка вичислювача і термодатчиків лічильника тепла Оп=15м²/год, Ду=50, виключачи доставку, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	1					Sensus
2	Установка шлямбула/шпатель магістрального DN100, виключачи доставку, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	2					Wilo
3	Установка насосу циркуляційного Stratos MAXO 32/0-5-16, виключачи доставку, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	3					Danfoss
4	Каблан триходовий змішувачий типу VРВ3 Ду32 з сервоприводом типу АМЕ (AMV) 435	шт	1					ТЕПЛО-ПОЛІС Reflex
5	Установка теплообмінника О=31,3кВт, виключачи доставку, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	1					
6	Установка розширювального бачка N300 V=300л, 6 бар, виключачи доставку, розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	шт	1					
7	Арматура							
7	Фільтр стісчастий французький 050	шт	1					
8	Фільтр стісчастий французький 055	шт	2					
9	Фільтр стісчастий французький 0100	шт	1					
10	Каблан зворотній муфтовий 032	шт	1					
11	Каблан зворотній французький 050	шт	1					
12	Каблан зворотній муфтовий 065	шт	2					
13	Каблан зворотній французький 0100	шт	1					
14	Кван кульшовий муфтовий 015	шт	1					
15	Кван кульшовий муфтовий 032	шт	3					
16	Кван кульшовий муфтовий 050	шт	4					
17	Кван кульшовий типу "Батерфлай" 065	шт	8					
18	Кван кульшовий типу "Батерфлай" 0100	шт	6					
19	Манометр з триходовим краном	шт	22					
20	Термометр	шт	14					Сироприлад
21	Кван кульшовий слухинний 015	шт	14					Сироприлад
22	Автоматичний розширювач 17"	шт	12					Сироприлад
23	Трубопроводи							
23	Прокладання труб сталевих водогазопровідних згідно з ГОСТ 3262-75, 032 мм, виключачи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	10					
24	Прокладання труб сталевих електроізвараємих згідно з ГОСТ 10704-91, 057х3,5 мм, виключачи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	16					
25	Прокладання труб сталевих електроізвараємих згідно з ГОСТ 10704-91, 076х3,5 мм, виключачи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	26					

Матеріали для виконання даного перевелу забезпечує підрядчик. Важкоється, що підрядчик повиністю розуміє обсяг робіт та вартість, що всі необхідні основні, сукупні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана чиста площа будівельних конструкцій без механологічних напівів та відходів що можуть утворитися в процесі монтажних робіт. Якщо підрядчик розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по допоміжному лоту/розділу, він повинен врахувати ці витрати окремо в розділі "Інші сукупні та невраховані роботи, матеріали". Ціна пропозиції враховує усі податки, мита, інші у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (побитове місцеве, необхідні підключення до енергомереж, тисцю), адміністративні, інші подібні витрати, підтримання майновика та робочих місць у чистоті, вивіз сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, перевезування техніки, пробурюю, тисцю.

26	Прокладання труб сталевих електричних згідно з ГОСТ 10704-91, Ø108x4,0 мм, включуючи доставку, крильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші витрати	М	22					
27	Влаштування ізоляції типу Тетмафлекс FRZ, l=13мм, для трубопроводу Ø32 мм, включуючи доставку, крильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші витрати	М	10					
28	Влаштування ізоляції типу Тетмафлекс FRZ, l=13мм, для трубопроводу Ø57x3,5 мм, включуючи доставку, крильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші витрати	М	16					
29	Влаштування ізоляції типу Тетмафлекс FRZ, l=20мм, для трубопроводу Ø108x4,0 мм, включуючи доставку, крильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші витрати	М	26					
30	мм, включуючи доставку, крильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші витрати	М	22					
31	Витратні та крильні матеріали	к-т	1					
32	Фасонні елементи	к-т	1					
33	Погрутування труб у два шари ґрунтовою, включуючи вартість матеріалів, необхідні роботи, інші витрати	М2	19,5					
34	Встановлення шита автоматички теплового пункту, включуючи доставку, підключення, витратні матеріали, необхідні роботи, пускавляючі/регулювальні роботи, інші витрати	к-т	1					ТЗОВ "АВТОМАТИК СЕРВІС"
35	Установка розподільчого колектора на 6 виходів, Ду159x6,0, L=1350ммx2шт, включуючи доставку, підключення, витратні матеріали, необхідні роботи, інші витрати	шт	1					
Радіаторне опалення								
36	Монтаж радіаторів Ритмо сталевих панельних з нижнім під'єднанням, включуючи доставку, крильні матеріали, розхідні матеріали, інші необхідні витрати	шт	221					
36.1	V11 500x500	шт	12					поставля замовнича
36.2	V11 500x700	шт	6					поставля замовнича
36.3	V11 500x1000	шт	31					поставля замовнича
36.4	V11 500x1200	шт	3					поставля замовнича
36.5	V22 300x1200	шт	5					поставля замовнича
36.6	V22 500x500	шт	1					поставля замовнича
36.7	V22 500x700	шт	9					поставля замовнича
36.8	V22 500x800	шт	7					поставля замовнича
36.9	V22 500x900	шт	1					поставля замовнича
36.10	V22 500x1000	шт	23					поставля замовнича
36.11	V22 500x1200	шт	2					поставля замовнича
36.12	V22 500x1600	шт	2					поставля замовнича
36.13	V10 500x500 плієнічного виконання	шт	1					поставля замовнича
36.14	V10 500x800 плієнічного виконання	шт	44					поставля замовнича
36.15	V10 500x1000 плієнічного виконання	шт	53					поставля замовнича
36.16	V10 500x1100 плієнічного виконання	шт	3					поставля замовнича
36.17	V10 500x1200 плієнічного виконання	шт	7					поставля замовнича
36.18	V10 500x1400 плієнічного виконання	шт	6					поставля замовнича
36.19	V20 500x900 плієнічного виконання	шт	1					поставля замовнича
36.20	V20 500x1000 плієнічного виконання	шт	1					поставля замовнича
36.21	V20 500x1200 плієнічного виконання	шт	1					поставля замовнича
36.22	V20 500x1400 плієнічного виконання	шт	2					поставля замовнича
37	Бузол підключення RLV-K	шт	221					поставля замовнича
38	Термоголовка RAZ991	шт	221					Danfoss
39	Монтаж конвектора електричного Адапте, включуючи доставку, крильні матеріали, розхідні матеріали, інші необхідні витрати	шт	3					поставля замовнича
39.1	F119 CMG ТС/СМ2 500 W	шт	3					поставля замовнича
39.2	F119 CMG ТС/СМ2 1000 W	шт	1					поставля замовнича
39.3	F119 CMG ТС/СМ2 1500 W	шт	3					поставля замовнича
39.4	F119 CMG ТС/СМ2 2000 W	шт	3					поставля замовнича

60	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DN15	шт	4					
61	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DN20	шт	25					Danfoss
62	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DN25	шт	14					Danfoss
63	Регулятор перепаду тиску DN15, ASV-FV25	шт	43					Danfoss
64	Кран кульовий DN20	шт	14					Danfoss
65	Кран кульовий DN25	шт	6					
66	Кран кульовий DN32	шт	2					
67	Кран кульовий DN40	шт	14					
68	Кран кульовий DN65	шт	2					
69	Автоматичний розширювач 1/2"	шт	2					
70	Вентиль для слуху води DN15	шт	76					
71	Витрати та крипильні матеріали	шт	28					
72	Фасонні елементи поліпропіленових труб	шт	1					
73	Фасонні елементи сталевих труб	шт	1					
74	Погружування труб у два шарні грунтовок, виключаючи вартість матеріалів, необхідні роботи, інші сукупні витрати	к-т	1					
Підсумок опалення								
75	Монтаж конвектора внутрішньокімнатного Ріппо Aquilo F-T 090 260, виключаючи доставку, крипильні матеріали, розхідні матеріали, інші необхідні сукупні витрати	шт	5					
76	Прокладання труб поліпропіленових РР-Р, PN20 Ø25x4, 2 мм, виключаючи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	110					поставля замовника
77	Прокладання труб поліпропіленових РР-Р, PN20 Ø32x5, 4 мм, виключаючи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	150					Esorplastic
78	Влаштування ізоляції типу Thermasomrac, t=9мм, для трубопроводу Ø25x4, 2 мм, виключаючи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	110					Esorplastic
79	Влаштування ізоляції типу Thermasomrac, t=9мм, для трубопроводу Ø32x5, 4 мм, виключаючи доставку, крипильні та розхідні матеріали, необхідні роботи, інші сукупні витрати	м	150					Thermiflex
80	Комплект кранів Siemens 1/2 (граміни)	к-т	5					Thermiflex
81	Сервопривід Siemens 24V (кабель 3м)	к-т	5					
82	Перетворювач напруги 220V/24V DC 60W	шт	5					
83	Кімнатний термостат Tech ST324	шт	1					
84	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DN25	шт	1					
85	Регулятор перепаду тиску DN15, ASV-FV25	шт	1					
86	Вентиль для слуху води DN15	шт	1					
87	Фасонні елементи поліпропіленових труб	шт	1					
88	Витрати та крипильні матеріали	к-т	1					
Всього вартість робіт та матеріалів з ПДВ								

Генеральний директор



Олег САМЧУК