



ПРИМІТКИ:

1. Кабельні лінії від ДЕС до корпусу навчального закладу прокласти повітряним шляхом , по опорах ЛЕР СВ 9,5-2,0. По фасаді будівлі прокласти в металорукаві.
2. Кабельні лінії, які проходять в будівлі навчального закладу до приміщення щитової, повинні бути прокладені в гофрованій трубі з ПВХ в підвальному приміщенні.
3. При прокладанні кабелю витримувати нормативні відстані від існуючих інженерних мереж згідно з п.2.3 ПУЕ.
4. На кутах повороту траси необхідно витримувати нормативний радіус згину кабелю.
5. Монтажні роботи вести відповідно до чинних норм та правил.
6. Данна схема не є робочою документацією , розглядати як вихідні дані .
7. Передбачено встановлення ДЕС номінальною потужністю $P_{ном} = 30 \text{ кВт}$

						36-AP		
						Технічне переоснащення системи електропостачання , встановлення ДЕС за адресою: КЗ "Луб'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів" №7, Луб'янка, Київська область		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			Стадия
	ГАП	Покидко			04.24			Лист
	Розробив	Покидко			04.24	Електропостачання		Листов
								ЕП
								1
						Схема розміщення ДЕС з прокладанням кабельної лінії		